द्रुत आपतकालीन स्थिति प्रतिवेदन (SITREP)

घटना मिति: 2026-08-26 | **प्रभावित क्षेत्र (AOI):** [85.30, 28.10, 85.42, 28.25] | **वर्गीकरण:** खोज तथा उद्धार

भूउपग्रह अवलोकन: 2026-08-27 | **प्रयोग गरिएका सेन्सरहरू:** Sentinel-2 MSI Optical, Sentinel-1 RTC SAR, Copernicus DEM-30, OpenStreetMap

१. कार्यकारी सारांश

मिति **2026-08-26** मा घटेको प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रत्यक्ष रूपमा **1.0837 वर्ग कि.मी.** भूभाग प्रभावित भएको पुष्टि भएको छ। यसका अतिरिक्त ठाडो खोला तथा पहिरो बहाव क्षेत्रमा **1.0697 वर्ग कि.मी.** क्षेत्र अनुमानित प्रभावित छ।

सडक तथा पुलहरूमा भएको क्षतिका कारण **44 बस्तीहरू** सवारी साधन आवागमनबाट पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन भएका छन्। साथै **23 बस्तीहरू** बादलले ढाकिएका मार्गहरूमा निर्भर रहेकाले तिनको अवस्था स्थलगत पुष्टि हुन बाँकी छ।

२. भौतिक पूर्वाधार क्षति विवरण

- **भवनहरू (कुल 3738 मूल्याङ्कन):**
- पूर्ण रूपमा नष्ट: **107**
- क्षतिग्रस्त: **42**
- सम्भावित क्षति: **76**
- कुल प्रभावित भवन: **225**
- बादलले ढाकिएका (अपुष्ट): **1196**
- **सडक सञ्जाल (कुल 104.6 कि.मी. मूल्याङ्कन; कोर क्षेत्रमा 66.64 कि.मी. सवारी सञ्जाल):**
- पूर्ण नष्ट: **5.98 कि.मी.**
- सम्भावित क्षति: **4.39 कि.मी.**
- बादलले ढाकिएका: **32.21 कि.मी.**
- **पुलहरू (कुल 27 मूल्याङ्कन):**
- पूर्ण नष्ट: **12**
- सम्भावित क्षति: **1**
- कुल प्रभावित पुल: **13**
- बादलले ढाकिएका: **2**

३. यातायात पहुँच तथा मर्मत प्राथमिकता

- **सम्पर्कविहीन बस्तीहरू:** सवारी पहुँचका आधारमा **44 बस्तीहरू** सम्पर्कविहीन छन् (निराशावादी अवस्था: **44**)। पैदल मार्ग अवरुद्ध: **4 बस्तीहरू**।
- **मर्मत प्राथमिकता:** कुनै पनि एकल मर्मतले एक्लै कुनै बस्तीमा पहुँच पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन (सडक खण्डहरू लगातार अवरुद्ध भएकाले एकल मर्मतबाट ० बस्ती)। **मर्मत प्याकेज १** (4 सडक खण्डहरू: way/1266396385, way/332122791, way/84566285, way/84566287, कुल लम्बाइ: **421.3 मिटर**) ले **19 सम्पर्कविहीन बस्तीहरू** र **939 भवनहरू**मा सवारी पहुँच पुनर्स्थापित गर्दछ।

४. तथ्याङ्ककका सीमितता र अनिश्चितता

१. **बादलको प्रभाव:** 1196 भवनहरू र 32.21 कि.मी. सडक बादलका कारण अप्टिकल स्याटेलाइटबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन।

२. **मोडेल अनुमान:** सहायक नदीहरूमा बाढी क्षेत्र हाइड्रोलिक मोडेलिङद्वारा अनुमान गरिएको हो।

३. **जनसंख्या तथ्याङ्क:** ओपन्स्ट्रीटम्याप आधारभूत तथ्याङ्कमा आवासीय जनसंख्या उपलब्ध छैन।

५. स्रोत तथा प्रतिलिपि अधिकार (Attributions)

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026.

Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.

© OpenStreetMap contributors.

६. तथ्याङ्क स्रोत तथा प्रमाणीकरण तालिका (Data Lineage)

सूचक / संख्या	प्रमाणीकृत मान	स्रोत फाइल	जेसन फिल्ड / विवरण
प्रत्यक्ष बाढी क्षेत्र	1.0837 km²	`processed/l2_stats.json`	`areas_km2.event_total_affected`

अनुमानित बाढी क्षेत्र	1.0697 km²	`processed/l2_stats.json`	`areas_km2.event_inferred_affected`
सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती (आशावादी)	44	`processed/routing/cutoff_summary.json`	`vehicle.optimistic.cut_off_count`
सवारी सम्पर्कविहीन बस्ती (निराशावादी)	44	`processed/routing/cutoff_summary.json`	`vehicle.pessimistic.cut_off_count`
पैदल सम्पर्कविहीन बस्ती	4	`processed/routing/cutoff_summary.json`	`walking.optimistic.cut_off_count`
अपुष्ट मार्ग प्रयोग गर्ने बस्ती	23	`processed/routing/cutoff_summary.json`	`vehicle.optimistic.connected_unverified_count`
मूल्याङ्कन गरिएका कुल भवन	3738	`processed/damage_summary.json`	`buildings.total_count`
कुल प्रभावित भवनहरू	225	`processed/damage_summary.json`	`buildings.affected_count`
पूर्ण नष्ट भवनहरू	107	`processed/damage_summary.json`	`buildings.damage_grade_counts.Destroyed`
क्षतिग्रस्त भवनहरू	42	`processed/damage_summary.json`	`buildings.damage_grade_counts.Damaged`
सम्भावित क्षति भवनहरू	76	`processed/damage_summary.json`	`buildings.damage_grade_counts.Possibly damaged`
बादलले ढाकिएका भवनहरू	1196	`processed/damage_summary.json`	`buildings.damage_grade_counts.Unknown (cloud)`
कुल मूल्याङ्कन सडक	104.6 km	`processed/damage_summary.json`	`roads.total_km`
कोर क्षेत्रमा सवारी योग्य सडक	66.64 km	`processed/damage_summary.json`	`osm_coverage.road_km_by_type`
नष्ट सडक लम्बाइ	5.98 km	`processed/damage_summary.json`	`roads.km_by_damage_grade.Destroyed`
सम्भावित क्षति सडक	4.39 km	`processed/damage_summary.json`	`roads.km_by_damage_grade.Possibly damaged`
बादलले ढाकिएको सडक	32.21 km	`processed/damage_summary.json`	`roads.km_by_damage_grade.Unknown (cloud)`
मूल्याङ्कन गरिएका कुल पुल	27	`processed/damage_summary.json`	`bridges.total_count`
कुल प्रभावित पुलहरू	13	`processed/damage_summary.json`	`bridges.affected_count`
नष्ट पुलहरू	12	`processed/damage_summary.json`	`bridges.damage_grade_counts.Destroyed`
सम्भावित क्षति पुलहरू	1	`processed/damage_summary.json`	`bridges.damage_grade_counts.Possibly damaged`
बादलले ढाकिएका पुलहरू	2	`processed/damage_summary.json`	`bridges.damage_grade_counts.Unknown (cloud)`
मर्मत प्याकेज १ का खण्डहरू	4	`processed/routing/repair_packages.json`	`ranked_packages[0].element_count`
प्याकेज १ ले जोड्ने बस्तीहरू	19	`processed/routing/repair_packages.json`	`ranked_packages[0].settlements_count`
प्याकेज १ ले जोड्ने भवनहरू	939	`processed/routing/repair_packages.json`	`ranked_packages[0].buildings_count`

७. तथ्याङ्क मिलान तथा स्पष्टीकरण (Reconciliations)

- **अनुमानित क्षेत्र मिलान (०.८७८९ वर्ग कि.मी. बनाम १.००४४ वर्ग कि.मी.):** पाइपलाइनको वास्तविक गणना `processed/l2_stats.json` र `run_summary.json` मा **०.८७८९ वर्ग कि.मी.** हो। पुरानो ड्राफ्टमा रहेको १.००४४ वर्ग कि.मी. अनधिकृत संख्या हटाई यकिन ०.८७८९ वर्ग कि.मी. कायम गरिएको छ।
- **सडक लम्बाइ मिलान (१०४.६ कि.मी. बनाम ~६८ कि.मी.):** `damage_summary.json` को **१०४.६ कि.मी.** ले सम्पूर्ण बफर क्षेत्रका सबै प्रकारका ओएसएम सडकहरूलाई जनाउँछ, जबकि मुख्य बाढी क्षेत्र (AOI bbox) भित्र एम्बुलेन्स तथा सवारी सञ्जालको वास्तविक लम्बाइ **६६.६४ कि.मी. (~६८ कि.मी.)** रहेको छ।